


知多 CLT オフィス 構造見学会のご案内

2021年11月17日(水) ① 13:00 ~ ② 14:00 ~
現地説明、見学

知多市にて建設中の CLT+ 在来木造 2F 建てオフィスの新築プロジェクトです。FSC プロジェクト部分認証取得にもチャレンジしています。この度お施主様のご厚意により、構造見学会をさせていただくことになりました。CLT+ 在来木造のしくみ(接合金物等)を見学いただけます。ぜひご参加ください。



外観イメージ

※ヘルメットをお持ちの方はご持参ください。

※感染症予防のためマスクの着用をお願いいたします。

現地では手指消毒、手袋の着用にご協力ください。

※内部が狭くなっておりますので、5名程度ずつのご案内になります。

当日現場説明・案内 (当日連絡先: 090-4153-0438 瀬戸山)

意匠担当: 株式会社 ofa 深川、田村

構造担当: 株式会社 構造計画プラス・ワン 早稲倉、田邊

見学会ご参加希望の方は下記のメールアドレスまたは電話番号に、所属氏名・参加人数・ご希望の時間帯(① or ②)を事前連絡をお願いします。



連絡先: 株式会社 ofa 担当: 瀬戸山・田村

Mail: setoyama.ofa@gmail.com

info@o-f-a.net

TEL: 078-855-7108

ofa HP



所在地: 愛知県知多市岡田美里町 15-2

アクセス: 名鉄常滑線 長浦駅より 徒歩 20 分
名鉄常滑線 朝倉駅より バス 17 分
(朝倉駅前 - 岡田美里町)

建築概要

用途: 事務所
延床面積: 140m²
構造: 木造 (CLT パネル+在来軸組)
2 階建
CLT 利用部分: 屋根・壁
CLT 材積: スギ CLT 36m³
着工: 2021 年 8 月
完成予定: 2022 年 2 月
設計ルート: ルート 3
防耐火: 準防火地域 その他建築物

建築主: 株式会社江真コンサルティング
意匠設計: 株式会社 ofa
構造設計: 株式会社 構造計画プラス・ワン
設備設計: 株式会社アイ設計
施工: 吉富工務店株式会社
CLT 製作・加工: 銘建工業株式会社



内観 1F イメージ



内観 2F イメージ